


DACHAUFMASS — HALLE C6

Dachgeometrie für PV-Modulmontage (dachparallele Montage)


GRUNDRISS

M 1:600



QUERSCHNITT A-A

M 1:150



TECHNISCHE ANGABEN

Dachtyp:	Satteldach, Neigung 27.5°
Dacheindeckung:	Spannbeton (ECP) + Bitumenbahn mit Schiefersplitt
Montagesystem:	Mechanische Betonverankerung (dachparallel); optional Ost-West auf der Nordfläche
Grundrissmaße:	120.00 × 20.00 m
Sparrenlänge:	11.27 m (Projektion 2×10.00 m)
Firsthöhe:	+5.21 m über Traufe
Dachfläche:	≈ 2706 m² (2 Flächen)
Ausrichtung:	First O–W; Flächen Nord / Süd
PV-Module:	C6-Süd H48 450W · C6-Nord H54 500W (3/5 Reihen)
Modulanzahl:	927 Stk ≈ 433 kWp (s. Montageplan M-02)

DACHAUFBAU / MERKMALE:

- Tragschicht: Spannbeton-Dachplatte (ECP), Dicke 8 cm
- Abdichtung: Bitumenbahn mit Schiefersplitt (UV-Schutz), 5 mm
- Zustand: gut

Befestigung: Anker in der Betondecke, mit abgedichteter

Durchdringung durch die Bitumenbahn (EPDM/Manschette).

! Richtmaße — vor Ort durch Aufmaß zu bestätigen.

Arbeitsdokument; Prüfung durch autorisierten Planer erforderlich.

BAUHERR:

S.C. RED INTERNET SALES S.R.L.

PROJEKT:

Autonome PV-Anlage:

Energie der Zukunft für ein nachhaltiges Rumänien

SMIS-Code 332037 | ≈ 1 MWp

Standort: Albești (Schäßburg), Kreis Mureș

PLANINHALT:

HALLE C6

Dachgeometrie-Aufmaß

für PV-Modulmontage

Phase: informativ

Erstellt: Geprüft:

MASSTAB:

1:600 / 1:150

DATUM:

07.2026

FORMAT:

A3

BLATT:

A-02